

شماره آیتم: ۱۱۲۲۰۳۰۳		واحد: مترمربع		شرح کار: تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم و یا صورتی آباده در سطوح افقی به ضخامت ۱/۵ تا ۲ سانتی متر.		
فصل ۲۲ (کارهای سنگی با سنگ پلاک)		فهرست بهای ابنیه ۹۲				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	ضریب	بهای کل
<b>نیروی انسانی (۱۱,۷۱٪)</b>						
۱	کارگر ساده	نفر- ساعت	۰.۷۶۵۶	۱۵,۷۱۷	۱.۰۰۰۰	۱۲,۰۳۳
۲	سنگ کار درجه یک	نفر ساعت	۰.۱۱۴۳	۳۰,۲۶۵	۱.۰۰۰۰	۳,۴۵۹
۳	سنگ کار درجه دو	نفر ساعت	۰.۵۷۱۵	۲۴,۸۸۲	۱.۰۰۰۰	۱۴,۲۲۰
۴	سنگ شکن درجه یک	نفر ساعت	۰.۵۷۱۵	۱۹,۵۲۸	۱.۰۰۰۰	۱۱,۱۶۰
<b>جمع نیروی انسانی ۴۰,۸۷۲</b>						
<b>ماشین آلات (۰,۴۹٪)</b>						
۱	فرز سنگ بری برقی دستی	دستگاه ساعت	۰.۱۵	۶,۷۴۰	۱.۰۰۰۰	۱,۰۱۱
۲	سنگ برش سنگ برای سنگهای آهکی	عدد	۰.۰۱	۷۱,۳۱۶	۱.۰۰۰۰	۷۱۳
<b>جمع ماشین آلات ۱,۷۲۴</b>						
<b>مصالح (۸۵,۷۹٪)</b>						
۱	آب لوله کشی شهری	مترمکعب	۰.۰۳۵	۹,۹۷۶	۱.۰۰۰۰	۳۴۹
۲	آب چاه و قنات	مترمکعب	۰.۰۱۵	۵,۲۹۰	۱.۰۰۰۰	۷۹
۳	سنگ پلاک صیقلی مرمریت آباده درجه یک	متر مربع	۱.۰۵	۲۶۹,۱۹۲	۱.۰۰۰۰	۲۸۲,۶۵۲
۴	ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمکعب	۰.۰۲۷۵	۵۲۵,۲۵۶	۱.۰۰۰۰	۱۴,۴۴۵
۵	دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ ۱:۴	مترمکعب	۰.۰۰۲	۹۳۶,۹۰۰	۱.۰۰۰۰	۱,۸۷۴
<b>جمع مصالح ۲۹۹,۳۹۸</b>						
<b>حمل مصالح (۲,۰۱٪)</b>						
۱	حمل آب چاه قنات و رودخانه	مترمکعب	۰.۰۱۵	۱۹,۳۹۵	۱.۰۰۰۰	۲۹۱
۲	حمل سنگهای تخت پلاک و موزاییک	مترمربع	۱.۰۵	۶,۳۹۵	۱.۰۰۰۰	۶,۷۱۴
<b>جمع حمل مصالح ۷,۰۰۵</b>						

جمع واحد کار (فهرست بها): ۳۴۹,۰۰۰      جمع واحد کار (آنالیز): ۳۴۹,۰۰۰

مقایسه آنالیز نسبت به فهرست بها: ۰.۰٪

[www.sharifsoft.com](http://www.sharifsoft.com)